




ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ПОСЕБНИ ПРОГРАМ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНО ДЕМОНТАЖНИХ ОБЈЕКТА



ЈП Урбанизам - Крагујевац

34 000 Крагујевац ул. Краља Петра I 23

www.urbanizam.co.rs ПИБ: 101577522; Мат бр: 07165862
тел: 034/306-603 (централа); e-mail: office@urbanizam.co.rs
165-7010418199-74; 200-3437380101005-85; 205-61692-88




КРАГУЈЕВАЦ

2023. године



ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
Градска управа за комуналне послове



ЈП Урбанизам - Крагујевац

34 000 Крагујевац ул. Краља Петра I 23

www.urbanizam.co.rs ПИБ: 101577522; Мат бр: 07165862
тел: 034/306-603 (централа); e-mail: office@urbanizam.co.rs
165-7010418199-74; 200-3437380101005-85; 205-61692-88



ПОСЕБНИ ПРОГРАМ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНО ДЕМОНТАЖНИХ ОБЈЕКТА

директор:

Весна Јовановић Милошевић, дипл.инж.арх.

КРАГУЈЕВАЦ

2023. године

ЕЛАБОРАТ:	ПОСЕБНИ ПРОГРАМ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНО ДЕМОНТАЖНИХ ОБЈЕКТА	ПРОГРАМ
ИНВЕСТИТОР И НАРУЧИЛАЦ	ГРАД КРАГУЈЕВАЦ, Градска управа за комуналне послове Трг Слободе бр. 3 34 000 К Р А Г У Ј Е В А Ц	
ОБРАЂИВАЧ	ЈП "УРБАНИЗАМ" - КРАГУЈЕВАЦ	
ДИРЕКТОР	Весна Јовановић Милошевић, дипл.инж.арх.	
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР	Иван Станковић, дипл.инж.грађ	
РАДНИ ТИМ	Лазар Мандић, мастер инж.арх.	
	Томислав Спасенић, дипл. простор. план	
	Владимир Раковић, дипл.инж.сао.	
	Иван Пудар, дипл. инж. грађ.	

САДРЖАЈ

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ	1
2. ЛОКАЦИЈЕ.....	1
3. ПОДАЦИ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИМАОЦА ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА И УПРАВЉАЧА.....	1
4. УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ И ВОДОВОДНУ МРЕЖУ ..	2
5. САОБРАЋАЈНИ УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ	
6. УРБАНИСТИЧКО ПРОГРАМСКИ ЕЛЕМЕНТИ УРЕЂЕЊА	5
7. ОСНОВНИ УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ – ОПШТА ПРАВИЛА ЗА ПРИВРЕМЕНО ПОСТАВЉАЊЕ.....	6

ГРАФИЧКИ ДЕО

Графички прилог бр 1. ПРЕГЛЕД ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСЕБНИ ПРОГРАМ ЗА
ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНО ДЕМОНТАЖНИХ ОБЈЕКТА НА
ОРТО-ФОТО ПОДЛОЗИ..... 1 : 10 000

Графички прилог бр 2. ПРЕГЛЕД ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСЕБНИ ПРОГРАМ ЗА
ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНО ДЕМОНТАЖНИХ ОБЈЕКТА СА
ПРИКАЗОМ УРБАНИСТИЧКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ И ЗОНА
НКД..... 1 : 10 000

Каталошки лист бр 1	Локација: Улица краља Петра I - Пешачка зона ("Велики Милош")
Каталошки лист бр 2	Локација: Цветни трг Улица Краља Петра I - Продор код "Крста", паланчинкарница "Перон"
Каталошки лист бр 3	Локација: Парк Језеро Бубањ, ресторан "Двориште"
Каталошки лист бр 4	Улица Лицеја кнежевине Србије, 1А код Правног факултета Универзитета у Крагујевцу
Каталошки лист бр 5	Даче Стојановића 4, раскрсница код Медицинске школе

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

ОПШТИ ДЕО



5000218867568

**ИЗВОД О
РЕГИСТРАЦИЈИ
ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА****ОСНОВНИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТАК**

Матични / Регистарски број 07165862

СТАТУСИ

Статус привредног субјекта Активан

Са статусом социјалног
предузетништва Не**ПРАВНА ФОРМА**

Правна форма Јавно предузеће

ПОСЛОВНО ИМЕ

Пословно име Јавно предузеће Урбанизам-Крагујевац

Скраћено пословно име ЈП Урбанизам-Крагујевац

ПОДАЦИ О АДРЕСАМА**Адреса седишта**

Општина КРАГУЈЕВАЦ

Место КРАГУЈЕВАЦ

Улица Краља Петра I

Број и слово 23

Спрат, број стана и слово / /

Адреса за пријем електронске поште

Е- пошта office@urbanizam.co.rs

ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ**Подаци оснивања**

Датум оснивања 06.06.1973

Време трајања

Време трајања привредног субјекта Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности 7111

Назив делатности Архитектонска делатност

Остали идентификациони подаци

Порески Идентификациони Број (ПИБ)

101577522

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни

165-0007010418199-74

205-0000000061692-88

165-0007010418528-57

840-0000000975743-68

200-3437380101988-46

165-0007010418474-25

165-0007010418571-25

165-0007010418652-73

200-3437380101005-85

165-0007010418617-81

Контакт подаци

Телефон 1

+381 (0)34 306603

Факс

+381 (0)34 335252

Интернет адреса

www.urbanizam.co.rs

Подаци о статусу / оснивачком акту

Датум важећег статута

Датум важећег оснивачког акта

18.10.2016

Законски (статутарни) заступници**Физичка лица**

1. Име

Весна

Презиме

Јовановић Милошевић

ЈМБГ

2809969725011

Функција

Директор

Ограничење
супотписом

не постоји ограничење супотписом

Надзорни одбор**Председник надзорног одбора**

Име

Ненад

Презиме

Петковић

ЈМБГ

1602969720020

Чланови надзорног одбора

1. Име

Весна

Презиме

Савић

ЈМБГ

0604961725022

2. Име

Јасмина

Презиме

Димитријевић

ЈМБГ

0507983725020

Чланови / Суласници

Подаци о члану

Пословно име

Регистарски /
Матични број

Подаци о капиталу

Новчани

износ

датум

Уписан: 472.589,21 EUR, у противвредности од
37.280.199,83 RSD

износ

датум

Уплаћен: 472.589,21 EUR, у противвредности од
37.280.199,83 RSD

Удео

износ(%)

Основни капитал друштва

Новчани

износ

датум

Уписан: 472.589,21 EUR, у противвредности од
37.280.199,83 RSD

износ

датум

Уплаћен: 472.589,21 EUR, у противвредности од
37.280.199,83 RSD

Регистратор, Миладин Маглов



ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

ПОСЕБНИ ПРОГРАМ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНО ДЕМОНТАЖНИХ ОБЈЕКТА

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Посебни програм локација за постављање монтажно демонтажних објеката на јавним површинама (у даљем тексту: Програм), ради се на иницијативу Градске управе за комуналне послове, на основу Уговора (бр.404-1062/23 од 23. октобра 2023. године, односно бр. III 3/42 од 23. октобра 2023. год).

Потреба за доношење Програма условљена је потребом за усклађивањем начина уређења простора са променама у Закону о планирању и изградњи, Градском Одлуком о комуналном реду, ради уређења постављања привремених монтажних демонтажних објеката на јавним површинама, који својим специфичностима, карактеристикама и изгледом употпуњују туристичку понуду Града.

Овим програмом одређене су локације за могуће постављање односно привремено заузимање јавне површине уз обавезно задовољавање услова управљача путева.

У елаборату су приказане локације које могу бити заузете са приказом основних регулационих елемената из важећих планова генералне односно детаљне регулације.

2. ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕМЕНО ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ МОНТАЖНО ДЕМОНТАЖНИХ ОБЈЕКТА ПО ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ

Локације за постављање монтажних демонтажних објеката одређене овим програмом су:

1. Улица краља Петра I, бр. 20, Трг народних хероја - Палачинкарница „Перон“;
2. Улица краља Петра I, пешачка зона - кафе „Велики Милош“;
3. Парк Језеро Бубањ - ресторан „Двориште“;
4. Улица Лицеја Кнежевине Србије 1А, код Правног факултета;
5. Даче Стојановића 4, раскрсница код Медицинске школе – „Тото мото“;

3. ПОДАЦИ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИМАОЦА ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА И УПРАВЉАЧА

За потребе израде овог Програма прибављени подаци и услови имаоца јавних овлашћења и управљача.

Табела бр. 1: Прикупљени подаци, услови и мишљења за потребе израде посебног Програма за постављање монтажних демонтажних објеката

	НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА / ОРГАН	Број и датум издатих услова/података/обавештења
1.	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАГУЈЕВАЦ , Ул. Бранка Радичевића бр. 9, 34 000 КРАГУЈЕВАЦ	Бр: 2156-02/1 од 24. августа 2023. год
2.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО Огранак „Електрошумадија“ Крагујевац Ул. Слободе бр. 7, 34 000 КРАГУЈЕВАЦ	Бр: 216806/2 од 2. августа 2023. год
3.	ЈКП ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ , Индустијска бр. 12, 34 000 КРАГУЈЕВАЦ	Бр: 2-13705 од 30. маја 2023. године
4.	ГРАДСКА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА „КРАГУЈЕВАЦ“ , Краља Александра I Карађорђевића 44, 34 000 КРАГУЈЕВАЦ	Бр: 03-911/23-I, од 9. августа 2023. год
5.	УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ПМФ, Ректорат универзитета у Крагујевцу , Јована Цвијића бб 34 000 КРАГУЈЕВАЦ	Бр: I-01-422/2 од 7. јула 2023. год

4. УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ МРЕЖУ

електроенергетска мрежа

Свака градња у близини и испод водова 35, 10 или 0,4 kV, као и у близини трафостаница 35/10 kV и 10/0,4 kV условљена је поштовањем одредби:

- Закона о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 145/2014 и 95/2018 - др. закон и 40/2021);
- Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV („Сл. лист СФРЈ“, бр. 65/1988 и 18/1992);
- Правилника о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова („Сл. лист СФРЈ“, бр. 6/1992);
- Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V („Сл. лист СФРЈ“, бр. 4/74);
- Правилника о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења називног напона изнад 1000 V („Сл. лист СРЈ“, бр. 61/1995);
- Техничким препорукама ЈП Електропривреда Србије - Дирекција за дистрибуцију електричне енергије;
- Закона о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009);

У случају потребе за измештањем ЕЕО:

- Приступити изради пројектног задатка који усваја стручни савет Електродистрибуције;
- Приступити изради техничке документације, која се подноси на ревизију стручном савету Електродистрибуције. Пројекат се израђује о трошку инвеститора;

Технички услови за прикључење Објеката на нисконапонску мрежу:

Локација 1. Улица краља Петра I, бр. 20, Трг народних хероја - Палачинкарница „Перон“, везан је у ТС 10/0,4 kV бр. 200116, а напојен је подземним каблом;

Локација 2. Улица краља Петра I, пешачка зона - кафе „Велики Милош“, везан је у ТС 10/0,4 kV бр. 200116, а напојен је подземним каблом;

Локација 3 Парк Језеро Бубањ - ресторан „Двориште“ везан је у ТС 10 10/0,4 kV бр. 200080, а напојен је ваздушним каблом;

Локација 4 Улица Лицеја Кнежевине Србије 1А, код Правног факултета, везан је у ТС 10/0,4 kV бр. 200190, а напојен је ваздушним водом;

Локација 5 Даче Стојановића 4, раскрсница код Медицинске школе – „Тото мото“ везан је у ТС 10/0,4 kV бр. 200135, а напојен је ваздушним водом;

За будуће прикључење, евентуално повећање снаге потребно је поднети захтев Електродистрибуцији Србије ДОО Београд, огранак Електродистрибуција Крагујевац, који ће бити решавани у реуларној процедури за издавање Решења за одобрење и прикључење.

- Објекте је могуће напојити са нисконапонске мреже, кабловима типа РР00-А одговарајућег пресека до кабловске прикључне кутије (КПК) на објекту или самоносивим снопом тип ХОО/О-А до ОММ.
- Кабловску прикључну кутију (КПК) сместити на фасади објекта на приступачном месту близу улаза. КПК мора бити израђена од изолационог материјала, степена заштите IP44;

ПОСЕБНИ ПРОГРАМ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНО ДЕМОНТАЖНИХ ОБЈЕКТА

- За потребе мерења поставити ОММ на граници разграничења или што ближе КПК на објекту;
- У ОММ се уграђују мерни уређаји: Трофазна двотарифна бројила са могућношћу даљинске комуникације путем ДЛМС протокола, 3x230/400V, 10-40(60)A са уклапањем друге тарифе;
- Предвидети један трофазни мерни уређај са GPRS модемом који ће бити у редној вези спојен одговарајућим каблом SF/UTP 4P-ICE 61156-5 2x0,6 mm са свим осталим трофазним мерним уређајима;
- На објектима извести темељни уземљивач, а као заштиту од индиректног напона додира предвидети аутоматско искључење напајања у ТТ систему;
- мрежа 0,4 kV је директно уземљења;

Остали услови:

- Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката Инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања „Електродистрибуција“ ДОО Београд. Огранак Електродистрибуција Крагујевацу коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон;
- Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите;
- Приликом планирања и извођења радова, као и приликом експлоатације објеката, водити рачуна да се не наруше сигурносни размаци задани наведеним Правилницима;
- Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа не сме се угрозити статичка стабилност ЕЕО;
- Уколико настану промене које се односе на ситуацију трасе, односно локације предметног објекта, инвеститор је у обавези да промене пријави и затражи издавање нових услова;

Ближе услове за пројектовање и прикључење, као подлогу за израду пројекта, Огранак Електродистрибуција Крагујевац ће прописати у редовном поступку у обједињеној процедури.

5. САОБРАЋАЈНИ УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ МОНТАЖНО ДЕМОНТАЖНИХ ОБЈЕКТА ПО ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ

Према условима управљача путева ЈКП Шумадија одређени су следећи услови за привремено постављања монтажних објеката по посебном програму:

- могуће је постављање монтажних објеката по посебном програму на јавним површинама узимајући у обзир постојеће стање, уз усклађивање са важећим планским документом;
- не сме се угрожавати зона прегледности у зони укрштања јавних саобраћајница;
- не сме се угрозити видљивост постојеће саобраћајне сигнализације;
- не сме се нарушити приступ постојећим суседним парцелама са саобраћајним прикључцима (пешачким и саобраћајним) на јавне саобраћајнице;
- обавезно је решавање прихватања и одводњавања површинских вода са простора који је обухваћен Програмом, а да се при томе не угрожавају јавне саобраћајнице;

ПОСЕБНИ ПРОГРАМ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНО ДЕМОНТАЖНИХ ОБЈЕКТА

- обавезно је предвидети инфраструктурне трасе свих инсталација (електро, птт, гасне, водоводне и канализационе);
- обавезно је да се испоштују услови из планских докумената који се односе на параметре стационарног и динамичког саобраћаја, а уколико се мењају обавезно је њихово усклађивање са Законом о путевима, Законом о безбедности саобраћаја на путевима и осталим подзаконским актима, као и планским документима на такав начин да не дође до нарушавања потреба корисника обухвата који је предмет измене;
- обавезно је приликом постављања привремених објеката обезбедити пролаз за пешаке минималне ширине 1,6 m, као и слободан висински профил min 2,2 m;
- обавезно је уважавање постојећег режима саобраћаја у широј зони планираних локација као и да се не нарушава постојећа улична инфраструктура (дрвореди, зелене површине, стубови јавне расвете, јавни паркинг, БУС стајалишта...);
- обавезно је испоштовати Законом прописано мин.растојање од најближе ивице попречног коловоза

6. УРБАНИСТИЧКО ПРОГРАМСКИ ЕЛЕМЕНТИ УРЕЂЕЊА

На основу пројектног задатка одређено је 5 посебно уређених локација за привремено постављање монтажно демонтажних објеката по посебном програму на јавним површинама.

Табела бр. 1:

РЕДНИ БРОЈ	Идентификациони број (УРБАНИЗАМ)	/ Назив	Адреса посебног објекта	Катастарска парцела и КО	Својина на земљишту (стање 2023)	Урбанистичка документација (плански основ)	Намена према урбанистичком плану	У обухвату заштићене ПКИЦ	На траси државног пута	Површина објекта (m ²) Површине су апроксимативне
1. ПОСЕБНИ ОБЈЕКТИ										
1		"Велики Милош"	Краља Петра I, пешачка зона	4062, КО Крагујевац III	ГРАД КРАГУЈЕВАЦ	ПДР Продор (Сл. Лист града Крагујевца, бр. 11/2006 и 34/2012)	Саобраћајница - пешачки саобраћај	+	-	88 m ²
2		"Перон"	Краља Петра I, бр. 20, Трг народних хероја	4063/1, КО Крагујевац III	ГРАД КРАГУЈЕВАЦ	ПДР Продор (Сл. Лист града Крагујевца, бр. 11/2006 и 34/2012)	Сквер	+	-	148+68 m ²
3		"Двориште"	Језеро Бубањ	10825/10, КО Крагујевац IV, 10825/20, КО Крагујевац IV	ГРАД КРАГУЈЕВАЦ	ПДР Парк Језеро Бубањ ("Сл. Лист града Крагујевца", бр. 14/2022 и 8/2023)	Парковско зеленило	-	-	178 + 95 m ²
4		"Правни"	Улица Лицеја Кнежевине Србије 1А, код Правног факултета	10473/1, КО Крагујевац IV	ГРАД КРАГУЈЕВАЦ	ПДР "Институт за стрна жита - Радна зона Феникс" (Сл. лист града Крагујевца, бр 28/2018 и 30/2019)	Високо образовање	-	-	252 m ²
5		"Тото Мото"	Даче Стојановића 4, раскрсница код Медицинске школе	10561 и 10865/1, КО Крагујевац IV	ГРАД КРАГУЈЕВАЦ	ПДР "Кружни ток код Средње медицинске школе" потез на укрштању ул Радоја Домановић, Милентија Поповића, краља Милана IV и Потпуручника Говедарице (Сл. лист града Крагујевца, бр 16/2018)	Саобраћајница - коловоз	-	+	113, 00 m ²

**ПОСЕБНИ ПРОГРАМ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНО
ДЕМОНТАЖНИХ ОБЈЕКТА**


7. ОСНОВНИ УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ - ОПШТА ПРАВИЛА ЗА ПРИВРЕМЕНО ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНО ДЕМОНТАЖНИХ ОБЈЕКТА ПО ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ

	ОСНОВНИ УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ - ОПШТА ПРАВИЛА
Намена (врста програма)	Могуће је коришћење простора према графичком прилогу за постављање монтажно демонтажног објекта у функцији развоја туризма, односно формирања затворене баште угоститељског објекта;
Материјализација и услови монтирања и постављања привременог монтажно демонтажног објекта	Алуминијумски или челични профили, цевасти или решеткасти, фарбани или поцинковани, у свему према типском пројекту произвођача; Сви носећи елементи, елементи ослањања на тло, и конектори (везе) конструкције морају бити израђени према типском решењу произвођача, или на основу посебног пројекта којим се доказује статичка стабилност, отпорност на утицаје сеизмике и ветра, а који је обавеза организатора;
Димензије и положај привременог монтажно демонтажног објекта	Максимална димензија и положај привременог монтажно демонтажног објекта одређени су графичком прилогом за сваку локацију посебно; Могуће је одступање од графичког прилога, уз задовољавање свих урбанистичких услова и обавезно одобрење и сагласност градске управе за комуналне послове, а на образложен захтев;
Висина објекта	Максимална висина венца објекта је $h=3,0\text{ m}$, Максимална висина слемена кровне конструкције $h=4,0\text{ m}$;
Нивелација терена	Могућа је привремена нивелација терена без трајног нарушавања постојећег стања; У случају нивелације травнате површине обавеза закупца је враћање у првобитно стање након привременог заузећа;
Прикључење објекта на електроенергетску инфраструктуру	Надлежна градска управа ће захтев за постављање електричних прикључака разматрати приликом подношења сваког захтева за заузеће посебно; Прикључење објекта на електроенергетску инфраструктуру врши се према правилима овог Програма и према Условима овлашћених комуналних предузећа и организација; За сваку од локација могућа је изградња дистрибутивног ормара који ће се повезати одговарајућим напојним кабловима са дистрибутивним системом. Услов за прикључење и опрему у дистрибутивном ормару даје, по конкретном захтеву, оператор дистрибутивног система.
Прикључење објекта на водоводну и канализациону инфраструктуру	Надлежна градска управа ће захтев за водоводне и канализационе прикључке разматрати приликом подношења сваког захтева за заузеће посебно; Прикључење објекта на водоводну и канализациону инфраструктуру врши се према правилима овог Програма и према Условима овлашћених комуналних предузећа и организација;
Услови и начин заштите зеленила	Елементи монтажних објекта постављају се око стабла дрвета тако да остане слободан простор у димензијама површине садног места; Забрањено је уклањање садница и резивање стабала дрвећа; У случају оштећења зелене површине уређених травњака, цветњака ивичњака и жардинијера, обавезно је враћање у првобитно стање;

**ПОСЕБНИ ПРОГРАМ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНО
ДЕМОНТАЖНИХ ОБЈЕКТА**


	ОСНОВНИ УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ - ОПШТА ПРАВИЛА
Заштита непокретног културног добра	За постављање новог или промену изгледа постојећег привременог монтажног објекта, обавезно је прибављање посебних услова надлежног Завода за заштиту споменика културе за локације које се налазе у зони заштићеног непокретног културног добра;

ГРАФИЧКИ ДЕО




ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА	1
Катастарска општина Крагујевац 3 Катастарска парцела бр. 4062	ЛЕГЕНДА: ЗОНА ПОСТАВЉАЊА МОНТАЖНОГ ОБЈЕКТА 1 (88,00 m²)
Локација (ближе одредиште): Улица краља Петра I - Пешачка зона	регулациона линија (РЛ)
Планска документација: ПГР "ЦЕНТАР СТАРА ВАРОШ"	ивица коловоза-тротоара

	ЈП УРБАНИЗАМ - КРАГУЈЕВАЦ Ул. Краља Петра I бр. 23 тел: 034/306-603 (централа) ПИБ: 101577522 34000 Крагујевац факс: 034/335-252 Мат. бр.: 07165862 www.urbanizam.co.rs e-mail: office@urbanizam.co.rs					
ИНВЕСТИТОР И НАРУЧИЛАЦ	Град Крагујевац, Градска управа за комуналне послове					
ОБРАЂИВАЧ	Јавно предузеће УРБАНИЗАМ - Крагујевац					
НАЗИВ ЕЛАБОРАТА	ПРОГРАМ ЛОКАЦИЈА БАШТИ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА					
НАЗИВ ГРАФИЧКОГ ПРИЛОГА	КАТАЛОШКИ ЛИСТ БР. 1 - Локација: Улица краља Петра I - Пешачка зона ("Велики Милош")				МП	
УРБАНИСТА	ЛАЗАР МАНДИЋ, мастер инж.арх		ИВАН ПУДАР, дипл.инж.грађ			
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР	ИВАН СТАНКОВИЋ, дипл.инж.грађ					
ДИРЕКТОР	ВЕСНА ЈОВАНОВИЋ МИЛОШЕВИЋ, дипл.инж.арх					
БРОЈ КАРТЕ	01					
БРОЈ ЛИСТА		01	ДАТУМ	2023.	РАЗМЕРА	1:200




ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА		1
Катастарска општина	Крагујевац 3	ЛЕГЕНДА: ЗОНА ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНОГ МОНТАЖНО-ДЕМОНТАЖНОГ ОБЈЕКТА 1 (88.00 m²) регулациона линија (РЛ) ивица коловоза-тротоара
Катастарска парцела бр.	4062	
Локација (ближе одредиште): Улица краља Петра I - Пешачка зона		
Планска документација: ПГР "ЦЕНТАР СТАРА ВАРОШ"		


	ЈП УРБАНИЗАМ - КРАГУЈЕВАЦ Ул. Краља Петра I бр. 23 тел: 034/306-603 (централа) ПИБ: 101577522 34000 Крагујевац факс: 034/335-252 Мат. бр.: 07165862 www.urbanizam.co.rs e-mail: office@urbanizam.co.rs							
ИНВЕСТИТОР И НАРУЧИЛАЦ	Град Крагујевац, Градска управа за комуналне послове							
ОБРАЂИВАЧ	Јавно предузеће УРБАНИЗАМ - Крагујевац							
НАЗИВ ЕЛАБОРАТА	ПРОГРАМ ЛОКАЦИЈА БАШТИ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА							
НАЗИВ ГРАФИЧКОГ ПРИЛОГА	КАТАЛОШКИ ЛИСТ БР. 1 - Локација: Улица краља Петра I - Пешачка зона ("Велики Милош")						МП	
УРБАНИСТА	ЛАЗАР МАНДИЋ, мастер инж.арх		ИВАН ПУДАР, дипл.инж.граф					
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР	ИВАН СТАНКОВИЋ, дипл.инж.граф							
ДИРЕКТОР	ВЕСНА ЈОВАНОВИЋ МИЛОШЕВИЋ, дипл.инж.арх							
БРОЈ КАРТЕ	01		БРОЈ ЛИСТА	01	ДАТУМ	2023.		РАЗМЕРА



ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА		2	
Катастарска општина Катастарска парцела бр.		Крагујевац 3 4063/1	
Локација (ближе одредиште): Улица Краља Петра I - Продор код "Крста", паланчинкарница "Перон"		ЛЕГЕНДА: ЗОНА ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНОГ МОНТАЖНО-ДЕМОНТАЖНОГ ОБЈЕКТА 1 (50.90 m²) ЗОНА ПОСТАВЉАЊА ЛЕТЊЕ БАШТЕ УЗ ПРИВРЕМЕНИ МОНТАЖНО-ДЕМОНТАЖНИ ОБЈЕКАТ 1 (72.00 m²) регулациона линија (РЛ) ивица коловоза-тротоара	
Планска документација: ПГР "ЦЕНТАР СТАРА ВАРОШ"			
		ЈП УРБАНИЗАМ - КРАГУЈЕВАЦ Ул. Краља Петра I бр. 23 тел: 034/306-603 (централа) ПИБ: 101577522 34000 Крагујевац факс: 034/335-252 Мат. бр.: 07165862 www.urbanizam.co.rs e-mail: office@urbanizam.co.rs	
ИНВЕСТИТОР И НАРУЧИЛАЦ		Град Крагујевац, Градска управа за комуналне послове	
ОБРАЂИВАЧ		Јавно предузеће УРБАНИЗАМ - Крагујевац	
НАЗИВ ЕЛАБОРАТА		ПРОГРАМ ЛОКАЦИЈА БАШТИ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА	
НАЗИВ ГРАФИЧКОГ ПРИЛОГА		КАТАЛОШКИ ЛИСТ БР. 2 - Локација: Цветни трг Улица Краља Петра I - Продор код "Крста", паланчинкарница "Перон"	
УРБАНИСТА		ЛАЗАР МАНДИЋ, мастер инж.арх ИВАН ПУДАР, дипл.инж.грађ	
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР		ИВАН СТАНКОВИЋ, дипл.инж.грађ	
ДИРЕКТОР		ВЕСНА ЈОВАНОВИЋ МИЛОШЕВИЋ, дипл.инж.арх	
БРОЈ КАРТЕ		02	БРОЈ ЛИСТА 01
		ДАТУМ 2023.	РАЗМЕРА 1:500




ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА		2					
Катастарска општина Крагујевац 3 Катастарска парцела бр. 4063/1		ЛЕГЕНДА: ЗОНА ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНОГ МОНТАЖНО-ДЕМОНТАЖНОГ ОБЈЕКТА 1 (50.90 m²) ЗОНА ПОСТАВЉАЊА ЛЕТЊЕ БАШТЕ УЗ ПРИВРЕМЕНИ МОНТАЖНО-ДЕМОНТАЖНИ ОБЈЕКАТ 1 (72.00 m²) регулациона линија (РЛ) ивица коловоза-тротоара					
Локација (ближе одредиште): Улица Краља Петра I - Продор код "Крста", паланчинкарница "Перон"							
Планска документација: ПГР "ЦЕНТАР СТАРА ВАРОШ"							
ЈП УРБАНИЗАМ - КРАГУЈЕВАЦ Ул. Краља Петра I бр. 23 тел: 034/306-603 (централа) ПИБ: 101577522 34000 Крагујевац факс: 034/335-252 Мат. бр.: 07165862 www.urbanizam.co.rs e-mail: office@urbanizam.co.rs							
ИНВЕСТИТОР И НАРУЧИЛАЦ		Град Крагујевац, Градска управа за комуналне послове					
ОБРАЂИВАЧ		Јавно предузеће УРБАНИЗАМ - Крагујевац					
НАЗИВ ЕЛАБОРАТА		ПРОГРАМ ЛОКАЦИЈА БАШТИ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА					
НАЗИВ ГРАФИЧКОГ ПРИЛОГА		КАТАЛОШКИ ЛИСТ БР. 2 - Локација: Цветни трг Улица Краља Петра I - Продор код "Крста", паланчинкарница "Перон"		МП			
УРБАНИСТА		ЛАЗАР МАНДИЋ, мастер инж.арх ИВАН ПУДАР, дипл.инж.грађ					
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР		ИВАН СТАНКОВИЋ, дипл.инж.грађ					
ДИРЕКТОР		ВЕСНА ЈОВАНОВИЋ МИЛОШЕВИЋ, дипл.инж.арх					
БРОЈ КАРТЕ		02					
		БРОЈ ЛИСТА	01	ДАТУМ	2023.	РАЗМЕРА	1:500



ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА		3
Катастарска општина	Крагујевац 4	ЛЕГЕНДА: ЗОНА ПОСТАВЉАЊА МОНТАЖНОГ ОБЈЕКТА 3 (178,00 m²) ЗОНА ПОСТАВЉАЊА ЛЕТЊЕ БАШТЕ УЗ МОНТАЖНИ ОБЈЕКАТ 3 (95,00 m²) регулациона линија (РЛ) ивица коловоза-тротоара
Катастарска парцела бр.	10825/10, 10825/20	
Локација (ближе одредиште): Парк Језеро Бубањ,		
Планска документација: ПДР Парк Језеро Бубањ ("Сл. Лист града Крагујевца", бр. 14/2022 i 8/2023)		

	ЈП УРБАНИЗАМ - КРАГУЈЕВАЦ Ул. Краља Петра I бр. 23 тел: 034/306-603 (централа) ПИБ: 101577522 34000 Krugujevac факс: 034/335-252 Мат. бр.: 07165862 www.urbanizam.co.rs e-mail: office@urbanizam.co.rs					
ИНВЕСТИТОР И НАРУЧИЛАЦ	Град Крагујевац, Градска управа за комуналне послове					
ОБРАЂИВАЧ	Јавно предузеће УРБАНИЗАМ - Крагујевац					
НАЗИВ ЕЛАБОРАТА	ПРОГРАМ ЛОКАЦИЈА БАШТИ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА					
НАЗИВ ГРАФИЧКОГ ПРИЛОГА	КАТАЛОШКИ ЛИСТ БР. 3 - Локација: Парк Језеро Бубањ, ресторан "Двориште"			МП		
УРБАНИСТА	ЛАЗАР МАНДИЋ, мастер инж.арх ИВАН ПУДАР, дипл.инж.грађ					
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР	ИВАН СТАНКОВИЋ, дипл.инж.грађ					
ДИРЕКТОР	ВЕСНА ЈОВАНОВИЋ МИЛОШЕВИЋ, дипл.инж.арх					
БРОЈ КАРТЕ	03					
БРОЈ ЛИСТА		01	ДАТУМ	2023.	РАЗМЕРА	1:500




ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА		3
Катастарска општина	Крагујевац IV	ЛЕГЕНДА:  ЗОНА ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНОГ МОНТАЖНО-ДЕМОНТАЖНОГ ОБЈЕКТА 1 (178,00 м²)  ЗОНА ПОСТАВЉАЊА ЛЕТЊЕ БАШТЕ УЗ ПРИВРЕМЕНИ МОНТАЖНО-ДЕМОНТАЖНИ ОБЈЕКАТ 1 (95,00 м²)  регулациона линија (РЛ)  ивица коловоза-тротоара
Катастарска парцела бр.	10825/10, 10825/20	
Локација (ближе одредиште): Језеро Бубањ		
Планска документација: ПДР Парк Језеро Бубањ ("Сл. Лист града Крагујевца", бр. 14/2022 и 8/2023)		

	ЈП УРБАНИЗАМ - КРАГУЈЕВАЦ Ул. Краља Петра I бр. 23 тел: 034/306-603 (централа) ПИБ: 101577522 34000 Крагујевац факс: 034/335-252 Мат. бр.: 07165862 www.urbanizam.co.rs e-mail: office@urbanizam.co.rs							
ИНВЕСТИТОР И НАРУЧИЛАЦ	Град Крагујевац, Градска управа за комуналне послове							
ОБРАЋИВАЧ	Јавно предузеће УРБАНИЗАМ - Крагујевац							
НАЗИВ ЕЛАБОРАТА	ПРОГРАМ ЛОКАЦИЈА БАШТИ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА							
НАЗИВ ГРАФИЧКОГ ПРИЛОГА	КАТАЛОШКИ ЛИСТ БР. 3 - Локација: Парк Језеро Бубањ, ресторан "Двориште"				МП			
УРБАНИСТА	ЛАЗАР МАНДИЋ, мастер инж.арх		ИВАН ПУДАР, дипл.инж.грађ					
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР	ИВАН СТАНКОВИЋ, дипл.инж.грађ							
ДИРЕКТОР	ВЕСНА ЈОВАНОВИЋ МИЛОШЕВИЋ, дипл.инж.арх							
БРОЈ КАРТЕ	03		БРОЈ ЛИСТА	01		ДАТУМ	2023.	РАЗМЕРА




ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА		4					
Катастарска општина Катастарска парцела бр. 10473/1		ЛЕГЕНДА: ЗОНА ПОСТАВЉАЊА МОНТАЖНОГ ОБЈЕКТА 4 (252.00 m²) регулациона линија (РЛ) ивица коловоза-тротоара					
Локација (ближе одредиште): Улица Лицеја Кнежевине Србије 1А, код Правног факултета							
Планска документација: ПДР "Институт за стрна жита - Радна зона Феникс" (Сл. лист града Крагујевца, бр 28/2018 и 30/2019							
		ЈП УРБАНИЗАМ - КРАГУЈЕВАЦ Ул. Краља Петра I бр. 23 тел: 034/306-603 (централа) ПИБ: 101577522 34000 Крагујевац факс: 034/335-252 Мат. бр.: 07165862 www.urbanizam.co.rs e-mail: office@urbanizam.co.rs					
ИНВЕСТИТОР И НАРУЧИЛАЦ		Град Крагујевац, Градска управа за комуналне послове					
ОБРАЂИВАЧ		Јавно предузеће УРБАНИЗАМ - Крагујевац					
НАЗИВ ЕЛАБОРАТА		ПРОГРАМ ЛОКАЦИЈА БАШТИ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА					
НАЗИВ ГРАФИЧКОГ ПРИЛОГА		КАТАЛОШКИ ЛИСТ БР. 4 - Локација: Улица Лицеја кнежевине Србије, 1А код Правног факултета универзитета у Крагујевцу		МП			
УРБАНИСТА		ЛАЗАР МАНДИЋ, мастер инж.арх ИВАН ПУДАР, дипл.инж.грађ					
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР		ИВАН СТАНКОВИЋ, дипл.инж.грађ					
ДИРЕКТОР		ВЕСНА ЈОВАНОВИЋ МИЛОШЕВИЋ, дипл.инж.арх					
БРОЈ КАРТЕ		04					
		БРОЈ ЛИСТА	01	ДАТУМ	2023.	РАЗМЕРА	1:500



ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА		4
Катастарска општина	Крагујевац 4	ЛЕГЕНДА: ЗОНА ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНОГ МОНТАЖНО-ДЕМОНТАЖНОГ ОБЈЕКТА 1 (252.00 m²) регулациона линија (РЛ) ивица коловоза-тротоара
Катастарска парцела бр.	10473/1	
Локација (ближе одредиште): Улица Лицеја Кнежевине Србије 1А, код Правног факултета		
Планска документација: ПДР "Институт за стрна жита - Радна зона Феникс" (Сл. лист града Крагујевца, бр 28/2018 и 30/2019		

 ЈП УРБАНИЗАМ - КРАГУЈЕВАЦ Ул. Краља Петра I бр. 23 34000 Крагујевац www.urbanizam.co.rs тел: 034/306-603 (централа) факс: 034/335-252 e-mail: office@urbanizam.co.rs ПИБ: 101577522 Мат. бр.: 07165862	
ИНВЕСТИТОР И НАРУЧИЛАЦ	Град Крагујевац, Градска управа за комуналне послове
ОБРАЂИВАЧ	Јавно предузеће УРБАНИЗАМ - Крагујевац
НАЗИВ ЕЛАБОРАТА	ПРОГРАМ ЛОКАЦИЈА БАШТИ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА
НАЗИВ ГРАФИЧКОГ ПРИЛОГА	КАТАЛОШКИ ЛИСТ БР. 4 - Локација: Улица Лицеја кнежевине Србије, 1А код Правног факултета универзитета у Крагујевцу
УРБАНИСТА	ЛАЗАР МАНДИЋ, мастер инж.арх ИВАН ПУДАР, дипл.инж.грађ
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР	ИВАН СТАНКОВИЋ, дипл.инж.грађ
ДИРЕКТОР	ВЕСНА ЈОВАНОВИЋ МИЛОШЕВИЋ, дипл.инж.арх
БРОЈ КАРТЕ	04 БРОЈ ЛИСТА 01 ДАТУМ 2023. РАЗМЕРА 1:500



ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА		5	ЛЕГЕНДА: ЗОНА ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНОГ МОНТАЖНО-ДЕМОНТАЖНОГ ОБЈЕКТА 1 (113,00 m²) регулациона линија (РЛ) ивица коловоза-тротоара	
Катастарска општина Катастарска парцела бр.		Крагујевац 4 10561 и 10865/1		
Локација (ближе одредиште): Раскрсница код Медицинске школе - "Тото Мото"				
Планска документација: ПДР "Кружни ток код Средње медицинске школе" потез на укрштању ул Радоја Домановић, Милентија Поповића, краља Милана IV и Потпуручника Говедарице				
	ЈП УРБАНИЗАМ - КРАГУЈЕВАЦ Ул. Краља Петра I бр. 23 тел: 034/306-603 (централа) ПИБ: 101577522 34000 Крагујевац факс: 034/335-252 Мат. бр.: 07165862 www.urbanizam.co.rs e-mail: office@urbanizam.co.rs			
ИНВЕСТИТОР И НАРУЧИЛАЦ	Град Крагујевац, Градска управа за комуналне послове			
ОБРАЂИВАЧ	Јавно предузеће УРБАНИЗАМ - Крагујевац			
НАЗИВ ЕЛАБОРАТА	ПОСЕБНИ ПРОГРАМ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНО ДЕМОНТАЖНИХ ОБЈЕКТА			
НАЗИВ ГРАФИЧКОГ ПРИЛОГА	КАТАЛОШКИ ЛИСТ БР. 5 - Локација: Даче Стојановића 4, раскрсница код Медицинске школе			МП
УРБАНИСТА	ТОМИСЛАВ СПАСЕНИЋ, дипл. простор план. ИВАН ПУДАР, дипл.инж.грађ			
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР	ИВАН СТАНКОВИЋ, дипл.инж.грађ			
ДИРЕКТОР	ВЕСНА ЈОВАНОВИЋ МИЛОШЕВИЋ, дипл.инж.арх			
БРОЈ КАРТЕ	05	БРОЈ ЛИСТА 01	ДАТУМ 2023.	


ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА

(2023. год)

1. Улица краља Петра I, бр. 20, Трг народних хероја - Палачинкарница „Перон“



2. Улица краља Петра I, пешачка зона - кафе „Велики Милош“



3. Парк Језеро Бубањ - ресторан „Двориште“



4. Улица Лицеја Кнежевине Србије 1А, код Правног факултета



5. Даче Стојановића 4, раскрсница код Медицинске школе – „Тото мото“




ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА



ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

**ПОСЕБНИ ПРОГРАМ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ
МОНТАЖНО ДЕМОНТАЖНИХ ОБЈЕКТА**
-Документациона основа -



ЈП Урбанизам - Крагујевац

34 000 Крагујевац ул. Краља Петра I 23

www.urbanizam.co.rs ПИБ: 101577522; Мат бр: 07165862
тел: 034/306-603 (централа); e-mail: office@urbanizam.co.rs
165-7010418199-74; 200-3437380101005-85; 205-61692-88




КРАГУЈЕВАЦ

2023. године



ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
Градска управа за комуналне послове



ЈП Урбанизам - Крагујевац

34 000 Крагујевац ул. Краља Петра I 23

www.urbanizam.co.rs ПИБ: 101577522; Мат бр: 07165862
тел: 034/306-603 (централа); e-mail: office@urbanizam.co.rs
165-7010418199-74; 200-3437380101005-85; 205-61692-88



ПОСЕБНИ ПРОГРАМ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНО ДЕМОНТАЖНИХ ОБЈЕКТА

-Документациона основа -

директор:

Весна Јовановић Милошевић, дипл.инж.арх.

КРАГУЈЕВАЦ

2023. године

ЕЛАБОРАТ:	ПОСЕБНИ ПРОГРАМ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНО ДЕМОНТАЖНИХ ОБЈЕКТА	ПРОГРАМ
ИНВЕСТИТОР И НАРУЧИЛАЦ	ГРАД КРАГУЈЕВАЦ, Градска управа за комуналне послове Трг Слободе бр. 3 34 000 К Р А Г У Ј Е В А Ц	
ОБРАЂИВАЧ	ЈП "УРБАНИЗАМ" - КРАГУЈЕВАЦ	
ДИРЕКТОР	Весна Јовановић Милошевић, дипл.инж.арх.	
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР	Иван Станковић, дипл.инж.грађ	
РАДНИ ТИМ	Лазар Мандић, мастер инж.арх.	
	Томислав Спасенић, дипл. простор. план	
	Владимир Раковић, дипл.инж.сао.	
	Иван Пудар, дипл. инж. грађ.	

34000 Крагујевац
Индустријска бр. 12
Тел/факс: 034 335 585
Телефони: 034 335 482, 335 089

Контакт центар: 034 501 180, 501-181
Матични број: 7337167
ПИБ: 101038983
Шифра делатности: 3811

Директна банка 150-1026-67
„ОТП“ банка 325-9500500417981-75
АИК банка 05-40111-73
Комерцијална банка 205-150016-23

„Banca Intesa“ А.Д.Београд 160-7512-44
„UNICREDIT“ банка 170-30009974000-36
Поштанска штедионица 200-2792730102005-90
„Addiko Bank“ А.Д.Београд 165-7010552456-47

Интерни број: **СТУ/ УМ - 03 / 2023 - АМ**
(ск.ознака) (р.бр.) (година) (иниц.обрађ.)

Јавно комунално предузеће
Шумадија Крагујевац

Бр. 2-13705
30.05. 20 23 год.
Крагујевац

ЈП Урбанизам - Крагујевац

**Ул. Краља Патра I бр 23
Крагујевац**

ПРЕДМЕТ:

**Услови, мишљење и смернице за израду за израду ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА
ЛОКАЦИЈА за ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНО ДЕМОНТАЖНИХ ОБЈЕКТА у
Граду Крагујевцу.**

На основу **Закона о планирању и изградњи** („Службени гласник РС”, бр. 72 од 3. септембра 2009, 81 од 2. октобра 2009 - исправка, 64 од 10. септембра 2010 - [УС](#), 24 од 4. априла 2011, 121 од 24. децембра 2012, 42 од 14. маја 2013 - [УС](#), 50 од 7. јуна 2013 - [УС](#), 98 од 8. новембра 2013 - [УС](#), 132 од 9. децембра 2014, 145 од 29. децембра 2014, 83 од 29. октобра 2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), **Закона о путевима** („Сл. гласник РС”, број 41/2018, 95/2018), **Закона о безбедности саобраћаја на путевима** („Сл.гласник РС“ број: 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15-др.закон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, бр.87/18, 41/2018-др.закон, 87/2018 и 23/2019), а на основу **Вашег захтева бр.П 966/6 од 17.5.2023.**, **ЈКП ШУМАДИЈА, Крагујевац**, доставља Вам

САГЛАСНОСТ

**На ПОСЕБАН ПРОГРАМ ЛОКАЦИЈА за ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНО ДЕМОНТАЖНИХ
ОБЈЕКТА**

**у Граду Крагујевцу,
као и услове, мишљење и смернице за његову израду:**

На основу:

- Достављеног ПРЕГЛЕДА ЛОКАЦИЈА за ПОСЕБАН ПРОГРАМ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНО ДЕМОНТАЖНИХ ОБЈЕКТА (ОРТО ФОТО ПОДЛОГА),
- Графичких прилога (ЗОНЕ и ЛОКАЦИЈЕ постављања монтажних демонтажних објеката),

констатујемо да су, Програмом обухваћено следеће локације:

- **ЛОКАЦИЈА 1,**
 - Краља Петра I 20, Трг народних хероја – Палачинкарница, МЗ Центар
- **ЛОКАЦИЈА 2,**
 - Краља Петра I, Пешачка зона – кафе „Велики Милош“, МЗ Центар
- **ЛОКАЦИЈА 3,**
 - Краља Александра I Карађорђевића, бр.33 – кафе „Порта“, МЗ Ердоглија
- **ЛОКАЦИЈА 4,**
 - Парк Језеро Бубањ – ресторан „Двориште“, МЗ Бубањ
- **ЛОКАЦИЈА 5,**
 - Улица Лицеја Кнежевине Србије 1А, код Правног факултета, МЗ 1.Мај
- **ЛОКАЦИЈА 6.**
 - Даче Стојановића 4, раскрсница код Медицинске школе, МЗ Вашариште

Израда ПРОГРАМА ЛОКАЦИЈА ЛОКАЦИЈА за ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНО ДЕМОНТАЖНИХ ОБЈЕКТА

у Граду Крагујевцу, могућа је под следећим

УСЛОВИМА

- Приликом израде предметног Програм локација имати у виду постојеће стање а предложено решење ускладити са важећим планским документом
- Коначно саобраћајно решење неопходно је ускладити са Законом о путевима, Законом о планирању и изградњи, Законом о безбедности саобраћаја на путевима и осталим стандардима и прописима који регулишу предметну материју.
- Приликом дефинисања функционалног саобраћајног решења :

- Имати у виду **врсту и ранг саобраћајних токова** као и да се не угрожава безбедност свих учесника у саобраћају
- Посебну пажњу обратити, када су у питању планиране локације, у **зони укрштања** јавних саобраћајница да не дође до ометања зоне прегледности.
- Реализовањем планираних локација не сме да дође до ометања **видљивости постојеће саобраћајне сигнализације**.
- Реализовањем планираних локација не сме да дође до **ометања постојећих прилаза** суседним парцелама као саобраћајних прикључака (пешачких и колских) на јавне саобраћајнице
- Саобраћајно решење за планиране локације планирати у складу са постојећим режимом саобраћаја.

- Решити прихватање и одводњавање **површинских вода** са простора који је обухваћен предмтним Програмом, а да при томе не угрожавају јавне саобраћајнице ,
- Предвидети инфраструктурне **трасе свих инсталација** (електро, птт, гасне, водоводне, канализационе...)

- **Параметре стационарног и динамичког саобраћаја** испоштовати у складу са важећом планском документацијом.
- **Уколико се Програмом планирају измене ових параметара, пројектовати их у складу са Законом о путевима ("Сл. гласник РС", број 41/2018, 95/2018), Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл.гласник РС“ број: 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/2015, 9/2016-одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др.закон,87/2018 и 23/2019), и осталим подзаконским актима који регулишу ову област, а да не дође до нарушавања потреба корисника** обухвата дела ПГР-е који је предмет измене и допуне и непосредног окружења у погледу динамичког, стационарног и пешачког саобраћаја

- Планирани **монтажно демонтажни објекти** морају бити таквих димензија и постављеии тако да својим положајем не угрожавају потребну прегледност и безбедно одвијање саобраћаја на јавним саобраћајницама које се граниче или су у обухвату планираних локација, као и на тротоарима и пешачким стазама

- Приликом планирања и постављања објеката планирати **пролаз за пешаке мин.ширине 1,6m**, као и да **слободан висински профил буде мин.2,2m**.
- Планирати уважавање постојећег режима саобраћаја у широј зони планираних локација као и да се не **нарушава постојећа улична инфраструктура** (дрвореди, зелене површине, стубови јавне расвете, јавни паркинг, БУС стајалишта ...).
- Посебну пажњу обратити када су у питању планиране локације, у **зони укрштања** јавних саобраћајница да не дође до ометања зоне прегледности и при томе испоштовати Законом прописано мин.растојање од најближе ивице попречног коловоза

- **Коначно саобраћајно решење за ПРОГРАМ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНО ДЕМОНТАЖНИХ ОБЈЕКТА** неопходно је да буде усклађено са **Законом о путевима** ("Сл. гласник РС", број 41/2018, 95/2018), **Законом о планирању и изградњи** ("Службени гласник РС", бр. 72 од 3. септембра 2009, 81 од 2. октобра 2009 - исправка, 64 од 10. септембра 2010 - УС, 24 од 4. априла 2011, 121 од 24. децембра 2012, 42 од 14. маја 2013 -УС, 50

од 7. јуна 2013 - УС, 98 од 8. новембра 2013 - УС, 132 од 9. децембра 2014, 145 од 29. децембра 2014, 83 од 29. октобра 2018.), **Закона о безбедности саобраћаја на путевима** („Сл.гласник РС“ број: 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/2015, 9/2016-одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др.закон,87/2018 и 23/2019), **Правилником о саобраћајној сигнализацији** („Сл.Гласник РС“ број 85/17, 14/21) и осталим стандардима и прописима који регулишу предметну материју.

НАПОМЕНА:

- Надлежност **ЈКП ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ**, у поступку издавања тражених услова, односи се искључиво на к.п.-е које имају намену јавне саобраћајнице, као и на будуће катастарске парцеле које буду према плану формиране за намену јавне саобраћајнице.
- **УСЛОВИ** се издају за постављање **МОНТАЖНО ДЕМОНТАЖНИХ** објеката – летњих башти на јавној површини, **ИСКЉУЧИВО на кат.парцелама** , које су наведене у Програму, а **чији су делови или целовито у регулацији постојећих и планираних Јавних саобраћајница** (које нису наставак Државног пута који је у надлежности ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ), у свему у складу са важећом планском документацијом за предметно подручје.

Обрађивач:

Слађана Јевтић, инж.саоб.

Оверио:

РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА ПУТЕВА

Александар Миљковић, дипл.инж.арх

Aleksandar
r Miljković

Digitally signed by
Aleksandar Miljković
Date: 2023.05.30
14:46:17 +02'00'



Универзитет у Крагујевцу
Број: I-01-422/2
Датум: 07.07.2023. год.
Крагујевац

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЊЕ "УРБАНИЗАМ" - ЈП УРБАНИЗАМ КРАГУЈЕВАЦ -

Крагујевац, Краља Петра I бр. 23, тел. 034/331-920

факс: 034/335-252

Број 11906/2 датум 31.7.2023 године.

Адреса за пошту: Министарство Републике Србије

БД 11000-100

Телефон: 034/331-920 • Факс: 034/335-252 • Е-пошта: АД Крагујевац

ПИБ: 121456789

Матични број: 121456789

ул. Краља Петра I 23,
34000 Крагујевац

ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање услова, мишљења и смерница за израду Посебног програма локација за постављање монтажно демонтажних објеката

Поштовани,

Обраћамо Вам се поводом Вашег дописа број II 966 од 17.05.2023. године, који је заведен у писарници Универзитета у Крагујевцу под бројем: I-01-422 од 19.05.2023. године, а у вези издавања услова, мишљења и смерница за израду Посебног програма локација за постављање монтажно демонтажних објеката.

У вези са тим, Универзитет у Крагујевцу не захтева посебне услове за постављање монтажно демонтажних објеката и немамо посебне смернице око постављања истих.

Такође, Универзитет у Крагујевцу се не противи постављању монтажно демонтажних објеката, јер свакако сматрамо да наведени објекти могу бити од користи за пружање услуга како студентима, тако и запосленима на Универзитету у Крагујевцу.

С поштовањем,

Ректор

Универзитета у Крагујевцу



Проф. др Ненад Филиповић

Доставити:

- ЈП Урбанизам Крагујевац,
- архиви

Број / 1315-02/2
Датум / 10.07 23 год.
КРАГУЈЕВАЦ

Завод за заштиту споменика културе у Крагујевцу, на основу члана 137. Закона о културном наслеђу („Сл. Гл. РС ”бр. 129/21) а у вези са члановима 99. став 2. тачка 1, став 1. и 104. Закона о културним добрима (“Сл. гласник” бр. 71/94) и члана 104. Закона о општем управном поступку (бр. Сл. Гл. РС 16/18), а на захтев ЈП Урбанизам број II 966/5 од 17.05.2023. године и II 1241 од 21.06.2023. године (заведено у Заводу под бр. 1315-02 од 23.05.2023. год. и 1315-02/1 од 23.05.2023. год) издаје следеће

РЕШЕЊЕ

I У оквиру Посебног програма локација за постављање монтажно демонтажних објеката, између осталих, налазе се две локације које су у границама просторне културно – историјске целине Старо градско језгро Крагујевца и то су: локација Краља Петра I бр. 20 – Трг Народних хероја – Палачинкарница „Перон“ и локација Краља Петра I, Пешачка зона – кафе „Велики Милош“ и за њих се издају следећи услови:

Општи услови

- 1) Не дозвољава се постављање монтажно демонтажних објеката или њихових делова који угрожавају визуре објеката и својим изгледом и габаритом нарушавају амбијенталне вредности градитељског наслеђа просторне културно – историјске целине Старог градског језгра Крагујевца;
- 2) За потребе вршења угоститељских услуга на јавним површинама важе услови за постављање летњих башти;

Локација „Перон“

- 3) На предметној локацији се дозвољава постављање монтажно демонтажног објекта, с обзиром на то да се њиме не угрожавају визуре на фасаде објеката у оквиру просторне културно – историјске целине Старо градско језгро Крагујевца;

Локација „Велики Милош“

- 4) На предметној локацији се не дозвољава постављање монтажно демонтажног објекта, јер је планирана локација у оквиру пешачке зоне и угрожава визуру на фасаде објеката у оквиру просторне културно – историјске целине Старо градско језгро Крагујевца. На предметној локацији је могуће поставити летњу башту;

Услови за постављање летњих башти

- 5) Летња башта може да садржи лако преносиви мобилијар који се према потреби може лако демонтирати и уклонити ван радног времена, а нарочито по престанку коришћења баште. У лако преносиви мобилијар спадају: столови, столице, сунцобрани, сенила - тенде, монтажне ограде, жардињере са зеленилом, видео и аудио опрема, преносна расвета, покретни шанк, расхладне витрине и сл.;
- 6) Забрањено је постављање подијума (платформи) за потребе летњих башти на трговима, у пешачким зонама и на јако нагнутим теренима;
- 7) Летње баште се могу оградити лакоم транспарентном монтажном оградом без фиксирања за подлогу тротоара или преносним украсним жардињерама са зеленилом;
- 8) У зависности од положаја летње баште у односу на објекат, могуће је поставити три типа сенила:
 - слободно стојећа сенила (сунцобрани) и
 - сенила фиксирана на објекту (конзолне тенде)
 - сенила фиксирана на посебној конструкцији независној од објекта (тенде);
- 9) Боја сенила треба бити унифицирана у нијанси светло беж боје или сл.;
- 10) Облик и величина сенила фиксираних на објекту морају бити у складу са ширином и висином објекта, спратних делова објекта на који се постављају и околног јавног зеленила;
- 11) Није дозвољено зидање било каквих зидова, парапетних ограда, бетонирање подних платоа и застакљивања, односно затварање летње баште на било који начин;
- 12) Забрањује се изградња кровних конструкција над баштама.

II Ово решење не ослобађа подносиоца захтева прибављања и других услова, дозвола и сагласности предвиђених прописима о планирању и уређењу простора и насеља и изградњи објеката.

III Ово решење важи две године од дана издавања.

IV Жалба не одлаже извршење овог решења.

О б р а з л о ж е њ е

ЈП Урбанизам обратио се Заводу захтевима II 966/5 од 17.05.2023. године и II 1241 од 21.06.2023. године (заведено у Заводу под бр. 1315-02 од 23.05.2023.

год. и 1315-02/1 од 23.05.2023. год) којима се траже услови за израду Посебног програма локација за постављање монтажно демонтажних објеката. Просторно културно-историјска целина Старо градско језгро Крагујевца, која је као таква утврђена решењем Завода за заштиту споменика културе у Крагујевцу бр. 258/1 од 16. јуна 1970. године и категорисано је као културно добро од великог значаја одлуком Скупштине Републике Србије 07.04.1979. године ("Сл. гласник СРС" бр. 14/79).

На основу наведеног решено је као диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења дозвољена је жалба Републичком заводу за заштиту споменика културе, Београд у року од 15 дана од дана његовог достављања. Жалба се подноси преко доносиоца овог решења, а на основу члана 16. Закона о културним добрима ослобођена је плаћања републичке административне таксе.

Податке дали: Зоран Јаглић, дипл.инж.арх.

Александра Стефановић, дипл.ист. уметности

Славица Ђорђевић, дипл.арх.

Јелена Муњић, дипл.етнол-антропол

Петар Демић, мастер историчар

Правна обрада: Предраг Вукашиновић, мастер правник

Директор
Ненад Карамијалковић



Доставити:

- Подносиоцу захтева
- Досије споменика
- Архива Завода



Огранак Електродистрибуција Крагујевац

ПР-ЕНГ-01.19/01

Крагујевац ул. Слободе бр. 7

ЈП УРБАНИЗАМ

Наш број: 216806/ 2

Краља Петра I бр. 23

Ваш број:

34000 Крагујевац

Место, датум: 27.07.2023. 02-08-2023

ПРЕДМЕТ: Услови, мишљење и смернице за изградњу Посебног програма локација за постевљање монтажних објеката

Поводом Вашег захтева, наш број 216806/1 од 18.05.2023. у којем тражите Услови, мишљење и смернице за изградњу Посебног програма локација за постевљање монтажних објеката, обавештавамо Вас следеће:

1. Извршили смо увид у приложену документацију:

1.1. Захтев за издавање Услови

1.2. КТП са границом обухвата

2. Извршили смо преглед постојећих електроенергетских објеката (ЕЕО) Електродистрибуције- Огранак Крагујевац напонског нивоа 10,0,4kV на наведеном подручју :

2.1. Има постојећих водова на датим парцелама

На основу сагледавања издајемо следеће услове:

1. Свака градња у близини и испод водова 35,10,0,4 kV, као и близини трафо-станица 35/10 kV и 10/0,4 kV је условљена :

- Законом о енергетици (Сл.гласник РС бр.145/2014, 95/2018-др. Закон и 40/2021)
- Законом о планирању и изградњи(Сл.гласник РС бр. бр. 72 од 3. септембра 2009, 81 од 2. октобра 2009 - исправка, 64 од 10. септембра 2010 - УС, 24 од 4. априла 2011, 121 од 24. децембра 2012, 42 од 14. маја 2013 - УС, 50 од 7. јуна 2013 - УС, 98 од 8. новембра 2013 - УС, 132 од 9. децембра 2014, 145 од 29. децембра 2014, 83 од 29. октобра 2018, 31/2019-9, 37/219-др. Закон, 9/2020)
- Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1-400 kV(Сл.лист СФРЈ 65/88 Сл.лист СРЈ 18/92)
- Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1kV(Сл.лист СФРЈ 6/92)
- Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона 1000V (Сл.лист СФРЈ 4/74)
- Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења

називног напона изнад 1000V(Сл.лист СРЈ 61/95)

- Законом о заштити од нејонизујућих зрачења(Сл.гласник РС бр.36/2009)

- Техничким препорукама ЕД Србије (Интерни стандарди)

2. У случају потребе за измештањем ЕЕО :

- Приступити изради пројектног задатка ,који усваја стручни савет Електродистрибуције
- Приступити изради техничке документације,која се подноси на ревизију стручном савету Електродистрибуције.Пројекат се израђује о трошку Инвеститора.
- Приступити склапању Уговора о реализацији измештања ЕЕО , о трошку Инвеститора

3. Технички услови за прикључење објеката:

3.1. Објекти су напојени на постојећу нисконапонску мрежу:

3.1.1. Локација 1 ул. Краља Петра I-пешачка зона („ Велоки Милош“), везан је у ТС 10/0,4 kV бр. 200116, а напојен је подземним каблом;

3.1.2. Локација 2 ул. Краља Петра I- Продор код „ Крста“, палачинкарница „Перон“ везан је у ТС 10/0,4 kV бр. 200116, а напојен је подземним каблом;

3.1.3. Локација 3 ул. Краља Александра I Карађ ваздушним водом орђевића и Кнеза Милоша- кафе „Порта“ везан је у ТС 10/0,4 kV бр. 200031, а напојен је ваздушним водом;

3.1.4. Локација 4 –Парк Језеро Бубањ- ресторан „Двориште“ везан је у ТС 10/0,4 kV бр. 200080, а напојен је ваздушним водом;

3.1.5. Локација 5 ул. Лицеја кнежевине Србије –код Правног факултета везан је у ТС 10/0,4 kV бр. 200190, а напојен је подземним каблом;

3.1.6. Локација 6 ул. Даче Стојановића –раскрсница код медицинске школе, везан је у ТС 10/0,4 kV бр. 200135,а напојен је ваздушним водом;

3.2. За будуће прикључење, евентуално повећање снаге потребно је поднети захтев Електродистрибуцији Србије доо Београд, огранак Електродистрибуција Крагујевац, који ће бити решевани у регуларној процедури за издавање Решења за одобрење и прикључење.

- Објекте је могуће напојити са нисконапонске мреже, кабловима типа РР00-А одговарајућег пресека до кабловске прикључне кутије (КПК) на објекту или самоносивим снопом тип ХОО/О-А до ОММ.

- Кабловску прикључну кутију (КПК) сместити на фасади објекта на приступачном месту близу улаза. КПК је изграђена од изолационог материјала, степен заштите IP44.

- За потребе мерења поставити ОММ на граници разграничења или што ближе КПК на објекту .

- У ОММ се уграђују мерни уређаји: Трофазна двотарифна бројила са могућношћу даљинске комуникације путем ДЛМС протокола, 3x230/400V,10-40(60)А са уклапањем друге тарифе.

Предвидети један трофазни мерни уређај са GPRS модемом који ће бити у редној вези спојен одговарајућим каблом SF/UTP 4P-ICE 61156-5 2x0,6 mm са свим осталим трофазним мерним уређајима.

- На објектима извести темељни уземљивач , а као заштиту од индиректног напона додиром предвидети аутоматско искључење напајања у ТТ систему.
- мрежа 0,4 kV је директно уземљена

4. Остали општи технички услови:

- Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката Инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања „Електродистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Крагујевац у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
- Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- Приликом извођења радова као и касније приликом експлоатације планираних објеката водити рачуна да се не наруше сигурносни разамаци, задати наведеним Правилницима
- Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа не сме се угрозити статичка стабилност ЕЕО.
- Уколико настану промене које се односе на ситуацију трасе-локације предметног објекта, инвеститор је у обавези да промене пријави и затражи издавање нових услова.

За неуважавање било којег од наведених услова Инвеститор сноси пуну одговорност.

Ови Услови имају важност 12 месеци од дана издавања.

Ближе услове за пројектовање и прикључење, као подлогу за израду пројекта за грађевинску дозволу (или пројекта за извођење), Огранак Електродистрибуција Крагујевац ће прописати у редовном поступку у обједињеној процедури.

Ови Услови се издају за потребе израде урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде и не могу се употребити за издавање Грађевинске дозволе.

Прилози:

Доставити :

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Писарници



Директор Огранка

Зоран Стошић

[Handwritten signature]

From: Ivana Ćupić <icupic@kg.org.rs>
Date: 03.08.2023. 15:18
To: Lazar Mandic <lazar.mandic@urbanizam.co.rs>

Поштовани,

молим Вас да поновите Захтев за мишљење Заводу за заштиту споменика културе, а везано за израду посебног Програма за посебне монтажне објете. Истичемо да у новом Захтеву за мишљење је потребно само да се наведе да је потребно да се изјасне на сами Пројетни задата без услова за летње баште. За све нејасноће молим да ме контактирате.

Унапред захвална.

--

Ивана Ћупић, дипл.правник
В.Д.Заменик начелника Градске
управе за комуналне послове
е-mail:icupic@kg.org.rs
моб.тел:060/23 40 402
моб:034/306 185

ЈАВНО ПРЕДУСЕТЕ "УРБАНИЗАМ" - КРАГУЈЕВАЦ
Крагујевац, Краља Петра I бр. 23, тел. 034/331-920
факс: 034/335-252
Број: 11 1526 датум: 08.08.2023. година.
Агенција за привредну делатност Републике Србије
БД 18383/2023
Тек. рачун 180-3011-40 Државна Банка АД Крагујевац
ПИБ 104577322
Матични број 07165882

ЈП УРБАНИЗАМ – КРАГУЈЕВАЦ
Директорка Весна Јовановић Милошевић

ПРЕДМЕТ: Одговор на Захтев за издавање услова, мишљења и смерница за израду Посебног програма локација за постављање монтажно демонтажних објеката

Поштована,

Градска туристичка организација „Крагујевац“ препознаје значај израде Посебног програма локација за постављање монтажно демонтажних објеката за свих 6 локација достављених у прилогу дописа број II 966/2 од 17.05.2023. године.

Имајући у виду фреквентност наведених локација, према броју грађана и посетилаца града, оне представљају локације од посебног значаја за промоцију туристичке понуде, али и места адекватна за понуду примерених забавних садржаја. Осим тога, садржајима на овим локацијама се употпуњује угоститељска понуда као саставни део туристичке понуде, а уједно подстиче ова значајна привредна делатност која директно утиче на развој града. При том треба узети у обзир статус који Крагујевац има као регионални културни, просветни, здравствени и пословни центар, те да је пракса да се у градовима таквог капацитета и промета посебним програмима уређује начин коришћења локација за постављање монтажно демонтажних објеката за бављење делатностима које доприносе унапређењу туристичке и културне понуде, али и свеобухватног развоја града.

Постављање монтажно демонтажних објеката не сме да нарушава стандарде заштите животне средине, као и објекте који су под заштитом државе и од посебног значаја као репрезенти урбане градске архитектуре.

За све додатне информације остајем Вам на располагању на тел: 0602340033 или имејл: info@gtokg.org.rs

С поштовањем,



директор,
Бојан Павловић

2156-02/1

Завод за заштиту споменика културе у Крагујевцу, на основу члана 137. Закона о културном наслеђу („Сл. Гл. РС "бр. 129/21) а у вези са члановима 99. став 2. тачка 1, став 1. и 104. Закона о културним добрима ("Сл. гласник" бр. 71/94), члана 104. и 139. Закона о општем управном поступку (бр. Сл. Гл. РС 16/18), а на захтев ЈП Урбанизам број II 1519 од 08.08.2023. године (заведено у Заводу под бр. 2156-02 од 14.08.2023. године) издаје следеће

РЕШЕЊЕ

I ДОНОСИ СЕ ДОПУНСКО решење за израду Посебног програма локација за постављање монтажно демонтажних објеката. Између осталих, у Посебном програму налазе се две локације које су у границама просторне културно-историјске целине Старо градско језгро Крагујевац, а то су: привремени објекат бр.1 (Улица Краља Петра I – пешачка зона) и привремени објекат бр.2 (Улица Краља Петра I – Цветни трг) и за њих се издају следећи услови:

Општи услови

1) На основу решења завода за заштиту споменика културе Крагујевац о условима чувања, одржавања и коришћења културних добара и добара која уживају претходну заштиту и мере њихове заштите, на простору који обухвата Друга измена и допуна Плана генералне регулације „ЦЕНТАР – СТАРА ВАРОШ“ у Крагујевцу (заводни број Завода за заштиту споменика културе Крагујевац 113-02 V 3179-02-2022 од 18.01.2023. године и заводни број Управе за развој и инвестиције Града Крагујевца 498/23 од 22.03.2023. године), могуће је постављање монтажно – демонтажних објеката који одговарају функционалним потребама и не нарушавају културно – историјске или естетске вредности просторне културно-историјске целине Старо градско језгро Крагујевац.

II Ово решење не ослобађа подносиоца захтева прибављања и других услова, дозвола и сагласности предвиђених прописима о планирању и уређењу простора и насеља и изградњи објеката.

III Ово решење важи две године од дана издавања.

IV Жалба не одлаже извршење овог решења.

V Доношењем допунског решења ставља се ван снаге решење број 1315-02/2 од 10.07.2023.године.

Образложење

ЈП Урбанизам обратио се Заводу захтевом II 1519 од 08.08.2023. године (заведено у Заводу под бр. 2156-02 од 14.08.2023. године) којима се тражи допуна услова за израду Посебног програма локација за постављање монтажно демонтажних објеката, из разлога што је у претходно издатом решењу Завода број. 1315-02/2 од 10.07.2023. године садржан део везан за летње баште које нису предмет овог Програма. Пошто претходним решењем није одлучено о свим питањима, Завод на основу захтева странке доноси допунско решење. Доношењем допунског решења ставља се ван снаге претходно донето решење.

Просторно културно-историјска целина Старо градско језгро Крагујевца, која је као таква утврђена решењем Завода за заштиту споменика културе у Крагујевцу бр. 258/1 од 16. јуна 1970. године и категорисано је као културно добро од великог значаја одлуком Скупштине Републике Србије 07.04.1979. године ("Сл. гласник СРС" бр. 14/79).

На основу наведеног решено је као диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења дозвољена је жалба Републичком заводу за заштиту споменика културе Београд у року од 15 дана од дана његовог достављања. Жалба се подноси преко доносиоца овог решења, а на основу члана 16. Закона о културним добрима ослобођена је плаћања републичке административне таксе.

Податке дали: Зоран Јаглић, дипл. инж. арх.

Александра Стефановић, дипл. историч. умет.

Славица Ђорђевић, дипл. археол.

Јелена Муњић, дипл. етнол-антропол.

Петар Демић, маст. историч.

Правна обрада: Предраг Вукашиновић, маст. прав.

Директор

Ненад Карамиялковић

Доставити:

- Подносиоцу захтева
- Досије споменика
- Архива Завода

